



ZODIAC®
a better life®

MEDENCEFŰTÉS



RED LINE ELEKTROMOS FŰTŐBERENDEZÉS

RED LINE


1 ROBOSZTUS KIVITEL

Titánium fűtőbetét.



2 EGYÉB JELLEMZŐK


- Hőmérséklet-állítás precíz digitális termosztáttal ($\pm 0,5^\circ$),
- Digitális kijelző,
- Komplet elektronika (teljesítményrelé, hővédelem, stb.),
- Beépített áramláskapcsolóval rendelkezik.





3 KÖNNYEN SZERELHETŐ

Könnnyen beszerelhető és egyszerűen működtethető készülék.





Méretetek (mm)



- Az elektromos fűtést a medence víz tisztító rendszerének legalacsonyabb pontjára, lehetőleg vízszintesen építse be, hogy minden esetben legyen víz a készülékben. Ellenkező esetben tűz keletkezhet. A berendezést csak szellőztetett vagy más módon páramentesített gépészeti térbe telepítse!
- A készüléket a fertőtlenítő és más vegyszeradagoló berendezések elé telepítse a befűvő ágba! (3)

| Műszaki jellemzők | Red Line 3 | Red Line 6 | Red Line 9 | Red Line 12 |
|---|-------------------------|------------|------------|-------------|
| Maximális medencetérfogat (m ³)* | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Működési teljesítmény (kW)** | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Áramfelvétel 3 fázis, 400 V (A)*** | 5 | 9 | 13 | 18 |
| Teljesítménykábel mérete, 3f, 400 V (mm ²)**** | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x4 | 5x4 |
| Áramfelvétel, 1 fázis, 230 V (A) | 14 | 27 | 40 | - |
| Teljesítménykábel mérete, 1f, 230 V (mm ²) | 3x4 | 3x6 | 3x10 | - |
| Min. áramlás | 5 | | | |
| Max. áramlás | 3 | | | |
| Hidraulikus csatlakozás | PVC ø 63 + ø 50 szűkítő | | | |
| *Mérsékelt égövön, május 15. és szeptember 15. között, izotermikus takarással ellátott medencék esetén. | | | | |
| **Megengedett gyártói feszültség-ingadozás mértéke: + vagy - 5%. | | | | |
| *** Megengedett feszültség-ingadozás mértéke működés közben: +6% – -10%. | | | | |
| **** Max. 20 m hosszú kábel esetén. | | | | |

A títán fűtőszál Red Line típusú elektromos fűtőberendezés jó ár-érték arányú, alacsony beruházási költségű megoldást kíván közepes méretű medencék gyors felfűtésére és melegen tartására.

2 ÉV
GARANCIA